
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkingu w Budyńku Administracyjno-Biurowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Budynek Administracyjno-Biurowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku , Al. Zwycięstwa 16/17
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 , Gdańsk
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Parking			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.1	0125-02 0125-06	4.85*1.15+2.75*1.65+5.00*2.50+4.70*1.50	m ²	29.665	
				RAZEM	29.665
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	4.85+2.70+5.00+2.50+4.70+1.50	m	21.250	
				RAZEM	21.250
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06 0108-08	poz.1*0.40 A (suma częściowa)	m ³	11.866	
			m ³	11.866	
				RAZEM	11.866
4		Przyjęcie gruzu na wysypisku	t		
d.1	kalk. własna	poz.3A*1.8	t	21.359	
				RAZEM	21.359
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01 0105-02	poz.1	m ²	29.665	
				RAZEM	29.665
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	(1.0*2+4.85+1.65+2.70+3.70+2.0+5.0+2.50)*0.20*0.05	m ³	0.244	
				RAZEM	0.244
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	50% nowych krawężników (1.0*2+4.85+1.65+2.70+3.70+2.0+5.0+2.50)*75%	m	18.300	
				RAZEM	18.300
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1	0403-07	(1.0*2+4.85+1.65+2.70+3.70+2.0+5.0+2.50)*25%	m	6.100	
				RAZEM	6.100
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	B-20 (4.70*1.15+2.60*1.50+4.85*2.35+4.55*1.35)*0.20	m ³	5.369	
				RAZEM	5.369
10	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0317-02	Analogia: Ułożenie kostki betonowej gr 8cm i wym 17x11 i 11x11 (kostka mieszana) - wg wzoru istn. nawierzchni (4.70*1.15+2.60*1.50+4.85*2.35+4.55*1.35)	m ²	26.845	
				RAZEM	26.845
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km	m ³		
d.1	0108-13 0108-16	<GRUZ >(poz.2-1.0*2+4.85+1.65+2.70+3.70+2.0+5.0+2.50)*0.3*0.1 A (suma częściowa)	m ³	1.250	
			m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
12		Przyjęcie gruzu na wysypisku	t		
d.1	kalk. własna	poz.11A*1.6	t	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR-W 10	Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m ²	m ²		
d.1	2111-03	umocnienie skarp płytami ażurowymi typu MEBA 60x40cm 1.50*1.0	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
14	KNR 2-21	Wykopianie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia	szt.		
d.1	0105-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 2-21 0301-03	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m drzewa z odzysku 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
16 d.1	kalk. własna	Przestawienie lampy oświetlenia parkowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.1	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 10 - 20 m. 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
19 d.1	kalk. własna	Praca wysięgnika samoch. - wys 14m 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2370605-060	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	5.5301		
2.	2222120-050	Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	m ²	29.5295		
3.	1601801-060	Piasek zwykły	m ³	7.3909		
4.	-034	Przyjęcie ziemi na wysypisko.	t	21.3590		
5.	1701106-034	Cement portl, zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.5653		
6.	222000101-040	Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 cm, szary	m	9.3330		
7.	2011099-020	płyty żelbetowe ażurowe typu MEBA 60x40cm	szt	6.2400		
8.	2370602-060	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	0.2538		
9.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t	2.0000		
10.	1511410-066	Farba ftal. nawierzch. og. stos	dm ³	1.5600		
11.	2600619-060	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0073		
12.	3930000-060	woda z rurociągu	m ³	1.0675		
13.	1720202-034	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0053		
14.	1530502-066	rozcieńczalnik	dm ³	0.3594		
15.	1530199-033	Mydła techniczne	kg	0.1320		
16.	3970500-033	nasiona traw	kg	0.0075		
17.	3970100-060	ziemia urodzajna (humus)	m ³	0.0330		
18.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	31233-148	Wyciągacz samochodowy	m-g	6.0000		
2.	39811-148	samochód samowładowczy 5 t	m-g	12.4593		
3.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	1.8173		
4.	12622-148	Ubijak spalinowy 200 kg	m-g	1.4228		
5.	75251-148	Piła do ciecicia płytek	m-g	0.6711		
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	138.6118		
				RAZEM	

Słownie: